



PROGETTO PRELIMINARE PER LE OPERE DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL' EX SCUOLA MEDIA "DANTE ALIGHIERI" NUOVA SEDE DEL MUNICIPIO

STUDIO ARCO ARCHITETTURA

STUDIO CON SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO ISO 9001
PROGETTAZIONE EDILIZIA INTEGRATA E DIREZIONE LAVORI
Via dell'Industria 4, 40131 Bologna - tel. 051 6843141 - fax 051 6843118
tel. 051 6843304 - mail: arco@arcostudio.it - web: www.arcostudio.it
Ing. VALERIO CHECCOLI - Ing. GIANFRANCESCO GALUZZINI
Ing. OTTAVIO LAVAGNOLI - Arch. GABRIELE FRIGUZZI

COMMITTENTE
COMUNE DI SANT'AGOSTINO
Piazza Marconi, 2
44047 Sant'Agostino (FE)

progettazione struttura:	progettazione impianti:	coordinamento sicurezza:

PROGETTO PRELIMINARE - ARCHITETTURA

OGGETTO:
PROGETTO - PIANTE PIANO TERRA

P04

P04- Piano Terra	redazione ADC-CRE	scala	Rev. n. 1 - Febbraio 2014
	verifica RPR-LAV	1:100	

Mod. 7.01.04/3 - Il presente elaborato è prodotto dallo STUDIO ARCO che, a termini di legge, ne vieta la riproduzione e diffusione anche parziale



SUPERFICI DEI LOCALI E RAPPORTI ILLUMINO-VENTILANTI					
locali	mq	s.ill.	s.vent.	mq/s.ill	mq/s.vent
PIANO TERRA					
ATRIO INGRESSO	66.45	9.90	2.90	1/7	1/23*
POLIZIA MUNICIPALE O GRUPPI CONSILIARI "1"	15.03	6.30	6.30	1/3	1/3
POLIZIA MUNICIPALE O GRUPPI CONSILIARI "2"	17.63	3.15	3.15	1/6	1/6
POLIZIA MUNICIPALE O GRUPPI CONSILIARI "3"	16.74	3.15	3.15	1/6	1/6
DISTRIBUTIVO "1"	67.64	7.00	0.90	1/10	1/75*
BAGNO PUBBLICO	7.01	1.57	1.57	1/5	1/5
BAGNO DISABILI PUBBLICO	7.90	1.57	1.57	1/5	1/5
LOCALE TECNICO	15.33	3.15	3.15	1/5	1/5
RIPOSTIGLIO/DEPOSITO PULIZIE	3.72	-	-	-	-
SALA SERVER	13.25	3.75	3.07	1/4	1/4
ARCHIVIO RAGIONERIA	10.25	3.75	3.07	1/3	1/4
RAGIONERIA/CED	30.55	7.50	6.15	1/4	1/5
CAPO SETTORE "1"	19.85	3.75	3.07	1/5	1/6
UFFICIO TRIBUTI	20.35	3.75	3.07	1/5	1/6
PUBBLICA ISTRUZIONE/CULTURA	20.35	3.75	3.07	1/5	1/6
DISTRIBUTIVO "2"	80.02	-	-	-	-
SALA CONSIGLIO	255.82	33.60	19.89	1/8	1/13*
RIPOSTIGLIO	6.82	-	-	-	-
SALA RIUNIONI	42.00	9.45	9.45	1/5	1/5
SALETTA	19.75	6.30	6.30	1/3	1/3
DISTRIBUTIVO "4"	9.06	-	-	-	-
URP	13.30	-	-	-	-
DISIMPEGNO (accesso Piano Interrato)	4.01	3.60	-	1/2	-
SERVIZI IGIENICI PERSONALE DONNE	11.23	6.36	4.92	1/2	1/2
DISTRIBUTIVO "3"	64.00	7.95	6.15	1/8	1/10
SERVIZI SOCIALI	23.70	3.97	3.07	1/6	1/7
UFFICIO ANAGRAFE	21.28	3.97	3.07	1/6	1/7
ARCHIVIO ANAGRAFE ELETTORALE	16.84	3.97	3.07	1/4	1/5
DISIMPEGNO	5.02	-	-	-	-
UFFICIO ELETTORALE	22.00	3.97	3.07	1/6	1/7
PROTOCOLLO/SUAP	46.95	7.94	6.14	1/6	1/7
CAPO SETTORE "2"	23.90	5.43	5.43	1/5	1/5
ARCHIVIO SEGRETARIA	18.25	3.97	3.07	1/5	1/6
SERVIZI IGIENICI PERSONALE UOMINI	5.65	4.77	2.46	1/2	1/3
ARCHIVIO "1"	152.00	-	-	-	-
TOTALE mq	1173.65				

NOTE:
* 5-8-10-15 ricambi amb/h

PARZIALE PIANO TERRA	1173.65
TOTALE EDIFICIO	2493.77