



# PROGETTO PRELIMINARE PER LE OPERE DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL' EX SCUOLA MEDIA "DANTE ALIGHIERI" NUOVA SEDE DEL MUNICIPIO

## STUDIO ARCO ARCHITETTURA

STUDIO CON SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO ISO 9001  
PROGETTAZIONE EDILIZIA INTEGRATA E DIREZIONE LAVORI  
via dell'arte 9, 40131 Bologna - tel.051.6363145 - f.051.6343118  
fax 051.6343204 - mail: arco@arcostudio.it - web: www.arcostudio.it  
Ing. MAURO CHECCOLLI - Ing. GIANFRANCO CALZOLINI  
Ing. OTTAVIO LAVAGGI Arch. GABRIELE RIGUZZI

COMMITTENTE  
COMUNE DI SANT'AGOSTINO  
Piazza Marconi, 2  
44047 Sant'Agostino (FE)

progettazione strutture:	progettazione impianti:	coordinamento sicurezza:

### PROGETTO PRELIMINARE - ARCHITETTURA

OGGETTO:  
PROGETTO - PIANTE PIANO PRIMO

# P05

P05- Piano Primo	redazione ADC-CRE	scala	Rev. n. 1 - Febbraio 2014
	verifica RFR-LAV	1:100	

Mod.7.01.04/3 - Il presente elaborato è prodotto dallo STUDIO ARCO che, a termini di legge, ne vieta la riproduzione e diffusione anche parziale

#### SUPERFICI DEI LOCALI E RAPPORTI ILLUMINO-VENTILANTI

locali	mq	s.ill.	s.vent.	mq/s.ill	mq/s.vent
<b>PIANO PRIMO</b>					
ATRIO	53.13	6.45	4.20	1/8	1/12*
VANO SCALE	7.71	17.40	-	-	-
UFFICIO ASSESSORE "1"	25.56	8.40	5.88	1/3	1/4
UFFICIO ASSESSORE "2"	20.16	4.20	2.94	1/5	1/7
UFFICIO ASSESSORE "3"	20.16	4.20	2.94	1/5	1/7
DISIMPEGNO "1"	14.76	-	-	-	-
ANTIBAGNO	3.93	-	-	-	-
W.C.	2.97	1.57	1.57	1/2	1/2
BAGNO DISABILI PUBBLICO	7.86	1.57	1.57	1/5	1/5
ARCHIVIO LAVORI PUBBLICI	15.33	3.15	3.15	1/5	1/5
RIPOSTIGLIO/DEPOSITO PULIZIE	3.72	-	-	-	-
CAPO SETTORE	22.19	6.00	4.35	1/4	1/5
UFFICIO "1"	32.55	6.00	4.35	1/5	1/7
UFFICIO "2"	20.78	3.00	2.17	1/7	1/9*
UFFICIO "3"	21.36	3.00	2.17	1/7	1/9*
LOCALE FOTOCOPIATRICE PLOTTER	18.31	3.00	2.17	1/6	1/9*
DISTRIBUTIVO "1"	123.32	2.64	-	1/46	-
SALA GIUNTA/RIUNIONI	30.50	9.45	9.45	1/3	1/3
SINDACO	20.54	6.30	6.30	1/4	1/4
DISIMPEGNO "2"	14.28	-	-	-	-
W.C. PERSONALE	4.70	-	-	-	-
VANO TECNICO	5.76	-	-	-	-
SERVIZI IGIENICI PERSONALE DONNE	11.23	6.36	5.28	1/2	1/2
DISTRIBUTIVO "2"	64.72	7.95	6.15	1/8	1/10
UFFICIO "4"	45.66	7.95	6.15	1/6	1/8
UFFICIO SEGRETARIO	21.88	3.97	3.07	1/6	1/7
UFFICIO "5"	22.00	3.97	3.07	1/6	1/7
DISIMPEGNO "3"	4.53	-	-	-	-
UFFICIO "6"	15.45	3.97	3.07	1/4	1/5
UFFICIO "7"	25.88	3.97	3.07	1/6	1/8
SERVIZI IGIENICI PERSONALE UOMINI	5.65	4.77	3.69	1/2	1/2
ARCHIVIO URBANISTICA	21.12	5.43	4.20	1/4	1/5
AREA BREAK	21.12	3.97	3.07	1/5	1/7
ARCHIVIO "2"	133.00	-	-	-	-
<b>TOTALE mq</b>	<b>881.82</b>				

NOTE:  
\* 5-8-10-15 ricambi amb/h

PARZIALE PIANO PRIMO	881.82
TOTALE EDIFICIO	2493.77



PARZIALE PIANO PRIMO	881.82
TOTALE EDIFICIO	2493.77