

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
1	Fresatura di asfalto sp. cm 3 per interventi < a mq 200 Esecuzione di fresatura di asfalto nello spessore medio di cm. 3 per interventi < a mq 200 e per una larghezza di circa 1,00/1,50 mt, eseguito con mezzo meccanico, compreso tagli, pulizia, trasporto a rifiuto del materiale di risulta in discariche autorizzate e qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d' arte. Fresatura di asfalto sp. cm. 3 per interventi < a mq 200	mq	2,700
	(Euro duevirgolasettecento)		
2	Fresatura di asfalto sp. cm 3 per interventi > a mq 200 Esecuzione di fresatura di asfalto nello spessore medio di cm. 3 per interventi > a mq 200 eseguito con mezzo meccanico, compreso tagli, pulizia, trasporto a rifiuto del materiale di risulta in discariche autorizzate e qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Fresatura di asfalto sp. cm 3 per interventi > a mq 200	mq	1,700
	(Euro unovirgolasettecento)		
4	Fresatura di asfalto sp.cm 7 - cm 10 Esecuzione di fresatura di asfalto per uno spessore variabile da cm. 7 a cm. 10, anche per piccoli tratti, per interventi > a mq 200 eseguito con mezzo meccanico, compreso tagli, pulizia, trasporto a rifiuto del materiale di risulta in discariche autorizzate e qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Fresatura di asfalto sp.cm 7 - cm 10	mq	1,900
	(Euro unovirgolanovecento)		
5	Conglomerato bituminoso tipo " BYNDER " eseguito a mano Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo bynder chiuso pezzatura 0/15 o misura da concordare con la D.L. steso a mano nello spessore medio reso di cm 7, compreso la necessaria rullatura e qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Conglomerato bituminoso tipo " BYNDER " eseguito a mano	mq	11,200
	(Euro undicivirgoladuecento)		
6	Conglomerato bituminoso tipo " BYNDER " Fornitura e posa in opera di conglomerato		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	bituminoso bynder chiuso pezzatura 0/15 o misura da concordare con la D:L: steso con vibrofinitrice meccanica nello spessore medio reso di cm 7, compreso la necessaria rullatura e qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Conglomerato bituminoso tipo " BYNDER "		
	-----	mq	10,150
	(Euro diecivirgolacentocinquanta)		
8	Conglomerato bituminoso 0/12 sp. cm. 7 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso di pezzatura 0/12 steso con vibrofinitrice meccanica nello spessore medio reso di cm 7, compreso la necessaria rullatura e qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Conglomerato bituminoso 0/12 sp. cm. 7		
	-----	mq	11,050
	(Euro undicivirgolazerocinquanta)		
9	Conglomerato bituminoso 0/12 sp. cm 4 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso di pezzatura 0/12 steso con vibrofinitrice meccanica nello spessore medio reso di cm. 4, compreso eventuale strato di emulsione bituminosa, la necessaria rullatura e qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Conglomerato bituminoso 0/12 sp. cm 4		
	-----	mq	6,000
	(Euro seivirgolazerzerozero)		
10	Esecuzione di dossi stradali Esecuzione di dossi stradali trasversali all'andamento della strada aventi una larghezza di ml. 3.50 ed un'altezza di cm 7 completi di raccordi di ml. 1.00, eseguiti in opera con conglomerato bituminoso di pezzatura diam 8 - 12 mm., compreso fresatura trasversale alla strada della larghezza minima di cm. 50, strato di emulsione bituminosa, compattazione e qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Esecuzione di dossi stradali		
	-----	mq	16,800
	(Euro sedicivirgolaottocento)		
11	Strato d' usura cm 3 Esecuzione di strato d'usura mediante la fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso di pezzatura diam. 6 - 8, steso con vibrofinitrice meccanica nello spessore medio di cm. 3, previa risagomatura del ciglio stradale, compreso		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	eventuale strato di emulsione bituminosa, la necessaria rullatura, verifica del piano stradale e qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Strato d' usura cm. 3		
	-----	mq	5,700
	(Euro cinquevirgolasettecento)		
12	Strato d'usura sp. cm 4 Esecuzione di strato d'usura mediante la fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso di pezzatura diam. 6 - 8, steso con vibrofinitrice meccanica nello spessore medio di cm 4, previa risagomatura del ciglio stradale, compreso eventuale strato di emulsione bituminosa, la necessaria rullatura, verifica del piano stradale e qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Strato d'usura sp. cm 4		
	-----	mq	6,150
	(Euro seivirgolacentocinquanta)		
13	Strato d'usura per marciapiedi Esecuzione di strato d'usura per marciapiedi mediante la fornitura e posa di conglomerato bituminoso di pezzatura 3-6, previa spruzzatura di emulsione bituminosa eseguito a mano o con vibrofinitrice meccanica nello spessore medio di cm. 2, compreso le necessarie rullature, sabbatura finale e qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Strato d'usura per marciapiedi		
	-----	mq	10,600
	(Euro diecivirgolaseicento)		
15	Stesura mano di attacco Stesura di mano di attacco tramite spruzzatura di emulsione bituminosa modificata al 69% con polimeri SBS a presa rapida (ECR) data in ragione di kg 1,5/mq compreso stendimento di ghiaietto e qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d' arte. Stesura mano di attacco		
	-----	mq	2,250
	(Euro duevirgoladuecentocinquanta)		
95	Scavo di sbancamento Esecuzione di scavo di sbancamento generale eseguito con mezzo meccanico in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia compreso oneri derivanti dalla presenza di acqua compreso oneri derivanti dalla presenza di acqua compreso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale di risulta, eventuale recupero di materiale inerte ed accatastamento in		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	cantiere e qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Scavo di sbancamento	mc	10,700
	----- (Euro diecivirgolasettecento)		
101	Creazione di cassonetto di sabbia e stabilizzato Creazione di cassonetto mediante la fornitura e posa di sabbia e misto granulare stabilizzato nello spessore di cm 20+20, compreso trasporti, stendimento, bagnatura, compattazione e qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.	mq	17,000
	----- (Euro diciassettevirgolazerozerozero)		
102	Misto granulare stabilizzato Fornitura e posa in opera di misto granulare stabilizzato negli spessori richiesti, compreso livellamento della superficie stradale per consentire la posa di qualsiasi tipo di pavimentazione, compattazione e qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d' arte. Misto granulare stabilizzato	mc	45,000
	----- (Euro quarantacinquevirgolazerozerozero)		
103	Sistemazione di materiale inerte Sistemazione di materiale inerte del tipo asfalto macinato recuperato e sistemato all'interno del cantiere compreso carico trasporto e scarico compreso stendimento compattazione e qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sistemazione di materiale inerte	mc	14,900
	----- (Euro quattordicivirgolanoovecento)		
109	Pozzetti di raccordo cm 50x50 e cm 60x60 Fornitura e posa in opera di pozzetti in cemento prefabbricati cm. 50x50 e cm.60x60 completi di coperchio in ghisa completo di controtelaio come richiesto dai vari enti, con scritta della linea che contengono, compreso scavo, collegamento alle tubazioni muratura del coperchio e qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d' arte. Pozzetti di raccordo cm 50x50 e cm 60x60	n	200,000
	----- (Euro duecentovirgolazerozerozero)		
111	Fognatura diam. mm 125		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	Esecuzione di fognatura realizzata con tubi in PVC del tipo pesante diam. mm 125, compreso scavo su terreno di qualsiasi natura, formazione di sottofondo con materiale inerte, posa delle tubazioni, pezzi speciali, avvolgimento delle tubazioni con cls. del tipo R'bk 150, riempimento dello scavo con inerti, raccordi ai pozzetti e qualsiasi altro onere necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Fognatura diam. mm 125	ml	26,750
	(Euro ventiseivirgolasettecentocinquanta)		
116	Botole circolari in ghisa Fornitura e posa in opera di botole in ghisa sferoidale classe D400, conformi alle norme UNI EN 124, munite di articolazione per facilitarne l'apertura, di passo d'uomo da 60 cm., del tipo " NORINCO BRIO " posate su pozzetti in c.a., compreso di qualsiasi onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Botole circolari in ghisa	n	170,000
	(Euro centosettantavirgolazerozerozero)		
118	Messa in quota coperchi pozzetti Messa in quota di coperchi di pozzetti esistenti compreso smurazione, muratura alla nuova quota e qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d' arte. Messa in quota coperchi pozzetti	n	50,000
	(Euro cinquantavirgolazerozerozero)		
119	Sostituzione coperchi pozzetti Sostituzione di coperchi pozzetti mediante la fornitura e posa in opera di coperchi in ghisa o in calcestruzzo del tipo T.P. delle misure uguali agli esistenti, muratura alla nuova quota indicata, compreso la demolizione ed il trasporto a rifiuto della copertura esistente e qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sostituzione coperchi pozzetti	n	97,500
	(Euro novantasettevirgolacinquecento)		
121	Pozzetti a caditoia 50 x 50 con copertura in ghisa o in cemento Fornitura e posa in opera di pozzetti in cemento prefabbricato della misura interna di cm 50 x 50, per altezza fino a ml. 1,00, sifonati, con coperchio a caditoia in ghisa completo di controtelaio o in cemento del tipo T.P., compreso scavo, posa degli elementi prefabbricati, collegamento alle		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	tubazioni, esecuzione delle varie stuccature e qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Pozzetti a caditoia 50 x 50 con copertura in ghisa o in cemento	n	238,000
	(Euro duecentotrentottovirgolazerozerozero)		
122	Pozzetti di raccordo 40x40 Fornitura e posa in opera di pozzetti di raccordo in cemento prefabbricato della misura interna di cm. 40x40 per altezze fino a ml. 0.80 posati su sottofondo in cls. per uno spessore di cm. 10, compreso scavo, posa degli elementi prefabbricati, getto, copertura del tipo T.P. con controtelaio e dicitura "pubblica illuminazione" e qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d' arte. Pozzetti di raccordo 40x40	n	147,000
	(Euro centoquarantasettevirgolazerozerozero)		
123	Polifere in P.V.C. diam. mm. 100 - 110 Fornitura e posa in opera di polifere costituite da tubo corrugato a doppia parete diam. interno mm. 100 - 110 compreso scavo ad una profondità minima di cm 50, posa tubo, filo pilota zincato, avvolgimento delle tubazioni con sabbia per uno spessore di cm 20, reinterro con inerti e qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d' arte. Polifere in P.V.C. diam. mm. 100 - 110	ml	12,410
	(Euro dodicivirgolaquattrocentodieci)		
125	Plinti di fondazione per pali di illuminazione. Esecuzione di plinti di fondazione per pali di illuminazione con cls. del tipo R'bk 150, delle misure richieste dalla D.L. compreso scavo, getto, collegamento al pozzetto con tubazione adeguata, carpenteria e qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Plinti fondazione per pali di illuminazione.	n	110,000
	(Euro centodiecivirgolazerozerozero)		
131	Pozzetto sifonato con copertura in ghisa o in cemento t.p. Fornitura e posa in opera di pozzetti sifonati in cemento prefabbricato della misura interna di cm. 40x40 o 50x50 per altezze fino a ml. 1,00, completi di sifone, coperchio in ghisa o in cemento del tipo T.P. con controtelaio in ghisa o in ferro, compreso scavo, posa degli elementi		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>prefabbricati, collegamento alle tubazioni, esecuzione delle varie stuccature e qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Pozzetto sifonato con copertura in ghisa o in cemento t.p.</p> <p>----- n</p> <p>(Euro duecentoventivirgolazerozerozero)</p>		220,000
132	<p>Canalette raccogli acqua tipo 13R Fornitura e posa in opera di canalette in cls liscio raccogli acqua - tipo 13R delle dimensioni esterne di cm 100x23x22 complete di controtelaio zincato e di griglia zincata delle dimensione di cm 13,5x100x4 classe di portata C 250, compreso scavo, getto, collegamento alle tubazioni e qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Canalette raccogli acqua tipo 13R</p> <p>----- ml</p> <p>(Euro settantottovirgoladuecento)</p>		78,200
133	<p>Canalette raccogli acqua tipo 20R Fornitura e posa in opera di canalette in cls liscio raccogli acqua - tipo 20R con bordo della dimensioni esterne di cm 100x30x24 complete di controtelaio in ghisa o in ferro zincato e di di griglia in ghisa delle dimensioni di cm 20x100x4 classe di portata C250, compreso scavo, getto, collegamento alle tubazioni e qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Canalette raccogli acqua tipo 20R</p> <p>----- ml</p> <p>(Euro centodiecivirgolazerozerozero)</p>		110,000
141	<p>Demolizione di cordolature esistenti Demolizione di cordolature esistenti eseguito a mano o con mezzo meccanico, compreso paleggiamento, carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta in discarica autorizzata e qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Demolizione di cordolature esistenti</p> <p>----- ml</p> <p>(Euro duevirgolaseicentocinquanta)</p>		2,650
142	<p>Cordoli in cemento granigliato 10-12x25x100 Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricato in cls vibrocompresso bocciardato delle dimensioni 10-12x25x100, posti su sottofondo in calcestruzzo a ql. 2,5 per mc. compreso scavo, il rinfianco in cls.. la stuccatura dei giunti, la fornitura e posa di eventuali elementi curvi e qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	regola d'arte. Cordoli in cemento granigliato 10-12x25x100	ml	25,500
	----- (Euro venticinquevirgolacinquecento)		
144	Cordoli ispartitraffico Fornitura e posa in opera di cordoli spartitraffico prefabbricati delle dimensioni di cm 30x80xh. 17-20 in cemento vibrato, posti su sottofondo in calcestruzzo a ql. 2,5 per mc. compreso scavo, il rinfiacco in cls., la stuccatura dei giunti, la fornitura e posa di eventuali elementi speciali e curvi e qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Cordoli spartitraffico	ml	39,000
	----- (Euro trentanovevirgolazerozerozero)		
148	Calcestruzzo per marciapiedi Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per marciapiedi tirato a staggia del tipo R'bk 150 nello spessore di cm 10 compreso di qualsiasi onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Calcestruzzo per marciapiedi	mq	15,300
	----- (Euro quindicivirgolatrecento)		
170	Fornitura e posa di terreno Fornitura e posa in opera di terreno vegetale per aiuole compreso trasporto, stendimento eseguito a mano e con mezzo meccanico, livellatura e qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Fornitura e posa di terreno	mc	9,500
	----- (Euro novevirgolacinquecento)		
190	Semina a prato Esecuzione di semina a prato compreso sementi, fresatura del terreno, sistemazione finale, prima annaffiatura e qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Semina a prato	mq	2,720
	----- (Euro duevirgolasettecentoventi)		
200	Impianto semaforico Esecuzione di impianto semaforico completo di: - fornitura e posa in opera di n. 2 pali semaforici a pastorale in acciaio zincati a caldo spessore mm. 5 - 3, diametro di base minimo mm. 168, parte terminale minimo mm. 98, altezza fuori terra mm. 6500, asola per passaggio cavi, bullone o piastrina di messa a terra, predisposizione di		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>forature per il fissaggio delle lanterne semaforiche sulla parte verticale, sbraccio da mm. 4000;</p> <ul style="list-style-type: none">- fornitura e posa in opera di n. 4 paline semaforiche in acciaio zincato a caldo spessore mm. 3, diametro mm. 102, altezza mm. 3600, asola per passaggio cavi, bullone o piastrina di messa a terra, corredata di supporti in policarbonato atti a sorreggere fino a 4 lanterne semaforiche;- fornitura e posa in opera di n. 8 direzione semaforica veicolare a tre luci con rosso maggiorato diametro mm. 300 con ottica a led;- fornitura e posa in opera di n. 4 direzione semaforica a tre luci pedonale diametro mm. 200 con ottica a led;- fornitura e posa in opera di n. 1 ripetitore semaforico a una luce pedonale diametro mm. 200 con ottica a led;- fornitura e posa in opera di n. 4 pulsanti in materiale plastico, predisposto per il fissaggio a palo per la chiamata pedonale;- fornitura e posa in opera di n. 2 pannelli di contrasto retrostanti le direzioni semaforiche sospese in alluminio 25/10 verniciato a fondo nero con bordino bianco rifrangente, dato completo di attacchi in acciaio zincato atti al fissaggio della lanterna sullo sbraccio del palo a pastorale mm. 200 x 1000;- fornitura e posa in opera di n. 1 regolatore semaforico con microprocessore completo di ogni accessorio per il funzionamento attuato, sincronizzato, automatico, manuale, lampeggio, tutto rosso e centralizzato incluso armadio in vetroresina;- esecuzione di n. 1 collegamento equipotenziale all'impianto realizzato con corda di rame, collegamento a dispersori a croce zincati, nel numero sufficiente a rendere l'impianto di terra con resistenza inferiore a 20 Ohm;- realizzazione di n. 1 plinto porta regolatore in cemento armato nelle dimensioni di cm 58x32x30, con vuoto interno per il passaggio dei cavi, completo di telaietto in ferro zincato con prigionieri per il fissaggio dell'armadio annegato nello stesso;- esecuzione di n. 2 plinti per palo a pastorale in calcestruzzo delle dimensioni di cm 100 x 100 x 100, con raccordo al pozzetto;- esecuzione di n. 4 plinti per palina semaforica in calcestruzzo delle dimensioni di cm. 60 x 60 x 60, con raccordo al pozzetto;- fornitura e posa in opera di n. 8 pozzetti prefabbricati completi di chiusino del tipo t.p. della dimensione con fondo perdente, forniti e realizzati		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>in opera con raccordo alle linee; - esecuzione di trivellazioni orizzontali teleguidate mediante macchina trivellatrice con posizionamento di tutte le tubazioni corrugate occorrenti; - fornitura e posa in opera di n. 2 spire elettromagnetiche realizzate nella pavimentazione stradale mediante fresatura con macchina taglia-asfalto e sigillata con bitume e sabbia e collegamento della stessa alla rete dell'impianto semaforico; - fornitura e posa in opera di n. 4 lanterne a una luce a led diametro mm 300 in policarbonato completo di modulo Countdown - esecuzione di tutte le linee elettriche occorrenti, compreso la linea elettrica all'interno di tubazioni corrugate e pozzetti di raccordo di collegamento alla fornitura ENEL o esecuzione di opere murarie a servizio dell'ENEL per avere il contatore in prossimità dell'impianto semaforico, complete di tutti i ripristini stradali; - esecuzione di segnaletica orizzontale e verticale; è compreso altresì qualsiasi altro onere e accessorio per dare l'impianto perfettamente funzionante a regola d'arte ai sensi del codice della strada. Impianto semaforico</p>	n	38.900,000
	(Euro trentottomilanovecentovirgolazerozerozero)		